ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมหลังคาบริเวณธุรการ อาคาร กสพ.พร. จำนวน ๑ งาน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมแพทย์ทหารเรือ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๑๙,๑๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำระบบกันซึมหลังคา คสล.ของเดิม พื้นที่ประมาณ ๓๒๖ ตร.ม. ซ่อมทำปีกนก คสล.หลังคา และครอบด้วยแผ่น Metal Sheet ซ่อมเปลี่ยนไม้เชิงชาย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๑๙,๑๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก)) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ น.อ.หญิง จันทร์รุ่ง มนต์วิเศษ ประธานกรรมการ

๖.๒ ร.ท.ประสารพล แสงโชติ กรรมการ

๖.๓ ร.ต.สำเนียง ปิ่นสุวรรณ กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ซ่อมทำหลังคาอาคาร กสพ.พร.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมทำหลังคาอาคาร กสพ.พร.

สถานที่ก่อสร้าง กสพ.พร.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง พร.

คำนวณราคากลางโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานสกัดผิวพื้น SLAB หลังคา คสล.ของเดิม	283	ตร.ม.	0	0	10	2,830	2,830	
2	งานเทพื้นปูนทรายปรับระดับขัดมัน หนา 5 ซม. ผสมน้ำยากันซึม	283	ตร.ม.	150	42,450	80	22,640	65,090	
3	งานทำระบบกันซึมชนิดทา 5 ชั้น เสริมใยไฟเบอร์กลาส	326	ตร.ม.	357	116,382	120	39,120	155,502	
4	งานรื้อถอนแผ่น METAL SHEET ครอบปีกนก คสล.ของเดิม	11	เมตร	0	0	70	770	770	
5	งานติดตั้งแผ่น METAL SHEET หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม. พับขึ้นรูปปิดครอบคานปีกนก คสล.	4.5	ตร.ม.	410	1,845	110	495	2,340	
	ทดแทนที่รื้อถอน								
6	งานรื้อถอนเชิงชายปิดลอนหลังคาของเดิม	50	เมตร	0	0	30	1,500	1,500	
7	งานติดตั้งแผ่นไม้สังเคราะห์ ขนาด ¾" x 8" เชิงชายปิดลอนหลังคาทดแทนส่วนที่ทำการรื้อถอน	50	เมตร	85	4,250	70	3,500	7,750	
8	งานตกแต่งฉาบปูนบริเวณปลายปีกนก คสล.ที่แตกร้าวของเดิม พร้อมเก็บงานทาสี	1	งาน	3,322	3,322	วัสดุ + แรงงาน		3,322	
9	ซ่อมปรับแต่งไม้จันทันโครงหลังคาที่ผุกร่อน	1	ชุด	5,000	5,000	วัสดุ + แรงงาน		5,000	
	รวมเงิน							244,104	

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ซ่อมทำหลังคาอาคาร กสพ.พร.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมทำหลังคาอาคาร กสพ.พร.

สถานที่ก่อสร้าง กสพ.พร.

หมายเลขแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง พร.

คำนวณราคากลางโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ซ่อมทำหลังคาอาคาร กสพ.พร.	244,104.00	1.3074	319,141.57	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย %				
	เงินประกันผลงานหัก %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	VAT 7 %				
			รวมราคาก่อสร้าง	**319,141.57**	

ลักษณะอาคาร

ขนาดหรือเนื้อที่ใช้สอยของอาคาร.....ตร.ม.

เฉลี่ย.....บาท/ตร.ม.

น.อ.หญิง .....

(จันทร์รุ่ง มนต์วิเศษ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท. .....

(ประสารพล แสงโชติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ต. .....

(สำเนียง ปิ่นสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมทำหลังคาอาคาร กสพ.พร.

สถานที่ก่อสร้าง กสพ.พร.

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง พร.

ปร.4 และ ปร.5 **มีจำนวน** 2 **แผ่น**

คำนวณราคากลางโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ซ่อมทำหลังคาอาคาร กสพ.พร.	319,141.57	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง (ปัดเศษ)	319,141.57	
	ราคากลาง	**319,100.00**	
	ราคากลาง (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		

น.อ.หญิง .....

(จันทร์รุ่ง มนต์วิเศษ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท. ..... ร.ต. .....

(ประสารพล แสงโชติ) (สำเนียง ปิ่นสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง